

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

Организация работ по снегоборьбе на станциях и перегонах осуществляется в соответствии с оперативными планами снегоборьбы.

Работники станций, дистанций пути, сигнализации и связи, депо обязаны привести пути, междупутья, все устройства в состояние, гарантирующее беспрепятственный пропуск снегоочистительных и снегоуборочных машин, безопасную работу персонала.

Дистанциям сигнализации и связи, энергоснабжения необходимо провести подготовительные мероприятия, направленные на обеспечение сохранности устройств сигнализации, централизации и блокировки, связи энергетики при работе снегоуборочной техники.

Оперативным штабом должны быть сформированы специальные бригады 1, 2, 3 очереди по борьбе со снежными заносами:

- бригады 1-й очереди, вызываемые немедленно с наступлением метелей, формируются из работников дистанции пути и путевых машинных станций;
- бригады 2-й очереди вызываемые при следующих погодных условиях: мокрый сильный снег, высота снеготложения 15 см и более за сутки; метель сильная, продолжительность 12 ч и более при скорости ветра 15 м/с и более, формируются из штата работников предприятий ЮЖД, не занятых в непрерывном технологическом процессе, и привлекаются к работе в соответствии с оперативными планами снегоборьбы;
- бригады 3-й очереди, вызываемые при следующих погодных условиях: метель сильная, продолжительность 12 ч и более при скорости ветра 15 м/с и более, согласно оперативному плану снегоборьбы, формируются из работников местных организаций и личного состава воинских частей, расположенных вблизи станций по отдельным договорам с железной дорогой.

Порядок вызова и места сбора указанных бригад и их подмены для всех станции в зависимости от местных условий устанавливается приказом начальника отделения железной дороги.

На основании дорожных программ модернизации технического оснащения, развития и реконструкции станций, производится оборудование станций устройствами пневматической обдувки и электрообогрева стрелочных переводов (необходимо наличие акта комиссионной проверки компрессоров подписанного начальником станции и всеми причастными руководителями подразделений), пневмосетями, осветительной аппаратурой.